

## PACCHETTO DI CONSEGNA PER CASE IN LEGNO COSTRUITE CON TRONCHI SQUADRATI SPESSORE 140 mm

### Documentazione relativa al progetto

- Disegni tecnici
- Manuale per il corretto montaggio
- Dettaglio del materiale

### Pareti esterne ed interne



Parete esterna ed interna in legno massiccio d'abete nordico, spessore della parete 140 mm, umidità  $18 \pm 2\%$ , i tronchi sono preparati con incastri, lana di vetro tra tronco e tronco, sotto la prima fila di tronchi vengono messe delle barriere per i vapori. Pareti sono predisposti per l'impianto elettrico

### Pareti a pannello (vengono inserite dove il progetto prevede )

- Struttura portante in legno essiccato e piallato
- Rivestimento della struttura sulle due facce con perlinatura (su richiesta con pannello in cartongesso)

### Costruzione del tetto

- Cornici per soffitti
- Perlinatura del soffitto
- Travi portanti
- Tavole tra travi
- Listelli sottotegola
- Listelli aggiuntivi per ventilazione del tetto
- Pannelli tra travi delle gronde
- Bordature delle gronde
- Tessuto traspirante sotto la copertura del tetto
- Freno vapore

### Costruzione del doppio solaio (casa a due piani)

- Travi a vista in legno massiccio del soffitto e del piano terra
- Cornici per soffitti
- Perlinatura del soffitto
- Travi portanti
- Tavole maschiate del pavimento (piallati, non levigati)
- Battiscopa
- Tessuto traspirante sotto la copertura del tetto
- Freno vapore

### Balcone e terrazze

- Tavole del pavimento impregnate
- Travi impregnate
- Balaustre e ringhiere
- Pannellatura per soffitti

### Le finestre e le porte balcone

- Pino trilamellare perfettamente rifinito, tinta a scelta
- Vetro camera, Blocco doppio vetro (2k4+4sel-18)  $k=1,4W/m^2K$
- Apribile verso l'interno
- Maniglie e serrature tedesca (ROTO): bronzo satinato
- Modanature interne ed esterne
- Senza le asticelle decorative per la finta divisione dei vetri
- Guarnizione in gomma (marrone chiara)
- Parapioggia in alluminio (marrone)

Questo listino annulla e sostituisce tutti i listini precedenti.

## Porte interne

- Porte interne – in pino massello, trattamento superficiale con lacca trasparente
- Maniglie e serratura tedesca (ROTO, ABLOY) : bronzo satinato
- Modanature interne ed esterne
- Guarnizione in gomma (marrone chiara)

## Porta esterna

- Porta perfettamente rifinita, tinta a scelta
- Maniglia: bronzo satinato
- Serratura tedesca ASSA 565+1887-2; ASSA 702 Cr/Ha; ASSA 6647 Cr/Ha
- Modanature interne ed esterne
- Guarnizione in gomma (marrone chiara)

## Scuri

- In pino massello
- Cerniere in ferro battuto
- Perfettamente rifinite, tinta a scelta

## Scala (casa a due piani)

- In pino massello con passamano
- Trattamento superficiale con lacca trasparente

## Trasporto

Fino a 500 km da Milano, poi ogni km 1 euro.

Il luogo di scarico merce deve essere accessibile ad un autocarro di 16,5 metri di lunghezza ed per il giorno di arrivo deve essere messo a disposizione per lo scarico merce il muletto (capacità 3 tonnellate).

## Montaggio

**SPESE ADDIZIONALI PER L'ASSMPLAGGIO:** vitto e alloggio per i Ns. Lavoratori (2/3 persone) per i giorni dedicati all'assemblaggio, mettere a disposizione 1 o 2 manovali per tutta la durata del montaggio, attrezzi per il lavoro destinati alla costruzione( trapani, seghe, gru, muletti, ecc.), nel luogo di montaggio della casa in legno deve essere predisposta a breve distanza una presa di corrente elettrica per gli attrezzi.

## **PREZZO NON COMPRENDE:**

BASAMENTO  
DISEGNI ARCHITETTONICI\*  
PAVIMENTO NEL PIANO TERRA\*  
TAVOLE GREZZE SOTTO LA COPERTURA DEL TETTO PER POSA DELLE TEGOLE CANADESI\*  
COIBETAZIONE SUPPLEMENTARE ALL' INTERNO DELLE PARETI ESTERNE CON RIVESTIMENTO IN PERLINATURA\*  
MATERIALI PER RIVESTIMENTO INTERNO IN BASE AL GUSTO DEL CLIENTE: AD ESEMPIO CON PANNELLO DI CARTONGESSO\*  
PIASTRELLE PER BAGNI  
MATERIALI PER SAUNA\*  
FINESTRE DEL TETTO\*  
ALLACCIAMENTI  
OPERE EDILI  
CANNEFUMARIE  
LAVORI DI LATTONERIA  
IMPIANTI ELETTRICO/SANITARIO, RISCALDAMENTO  
COIBENTAZIONE PER TETTO, SOLAI, PAVIMENTO\*  
COPERTURA DEL TETTO E GRONDAIE\*  
VERNICE E VERNICIATURA DEL LEGNAME\*  
FERRAMENTA COME VITI E CHIODI ECC.\*  
ARREDAMENTO  
I.V.A.

\*viene consegnata su richiesta con prezzo addizionale

**TEMPO DI CONSEGNA:** 6 – 12 settimane

Confermata da  
OÜ Domus Trade

Questo listino annulla e sostituisce tutti i listini precedenti.